

AMKOR DOO

Broj: 02-13-04/23

Datum: 13.04.2023

Supplementary Agreement

NSI-CON-2022-033-02

2023.4.13

Concluded on April 13, 2023, in Novi Sad, between:

1. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD (abbreviated: CCECC Balkan) from Belgrade-Zemun, Address: Batajnički drum 3. deo 6a, Registration No.: 29507031, Tax ID: 109874997, represented by the Representative of the branch of the foreign citizen CHEN, Zhongzheng, Passport No.: PE2146197 from the People's Republic of China (hereinafter: **Contractor**) on the one side.

&

2. AMKOR DOO ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT NOVI SAD (abbreviated: Amkor DOO NOVI SAD) from Novi Sad, Address: Ćirila I Metodija 174, Registration No.: 20737409, Tax ID: 107077683, represented by the Director Aleksandar Nikolić, ID: 1006984800039, from Republic of Serbia (hereinafter: **Subcontractor**) on another side.

This supplementary is revised the Contract No.NSI-CON-2022-033-002, due to the design drawing was changed base on the site situation, then, Subcontractor has revise the offer of the gas pipeline relocation Km79+958, according to the new offer P19/23 from the subcontractor on dated 10 April 2023, the contract Amount is 14,030,349.5 Dinars in the contract No NSI-CON-2022-033-002 has been replaced as the 14,895,819.05 Dinars at Km79+958, the Contract Amount has increased accordingly.

There is no advance payment will be paid of the increased contract amount.

Other contract terms shall be in stipulated the contract No. NSI-CON-2022-033-002(CCECC contract Number) made on the 06, march 2023.

For the Subcontractor

Aleksandar Nikolić
Director

For the Contractor

XUE, Hongxi

Authorized Representative of the Foreign Branch



Нови Сад, Тирила и Методија бр.174

PIB: 107077683

tel. : 063/303-708, 064/134-33-53

e-mail : amkordoo@yahoo.com

Datum: 10.04.2023.

China civil engineering construction
corporation Balkan ogranak Beograd
Batajnički drum 3 deo 6A
11080 Zemun

ПОНУДА бр: П_19_23

PE GASOVOD Ø160x14,6mm - стац.км 80+060,78

4.2.7.1 Projekat izmeštanja i zaštita gasovoda Novi sad gas doo

НАПОМЕНА:

* Плаћање AVANS 30%, ostalo po izdatim situacijama 20 dana odloženo

С поштовањем,



Директор

Александар Николић

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
6.5.2.01	ЧЕЛИЧНИ ГАСОВОД Ø114,3х3,6 - стац.км 80+060,78				
6.5.2.01.01	Исецање постојећег гасовода и уклањање делова гасовода који сметају монтажи новог гасовода	пауш	1	204,000.00	204,000.00
6.5.2.01.02	Испорука и монтажа ПЕ цеви према SRPS EN 1555-2 следећих димензија PE 100 SDR 11 Ø160х14,6 mm	m	320	10,370.00	3,318,400.00
6.5.2.01.03	Испорука и монтажа електрофузионих ПЕ колена следећих димензија Ø160, 45° Ø160, 90°	ком ком	4	29,240.00	116,960.00
			4	29,240.00	116,960.00
6.5.2.01.04	Испорука и монтажа ПЕ електрофузионих РЕ Ø160	ком	26	24,650.00	640,900.00
6.5.2.01.05	Израда и монтажа заштитне цеви од предизолованих челичних цеви димензија Ø273,1х6,4 mm према API 5L класа цеви X42 са одушним лулама на оба краја од цеви димензија Ø60,3х2,9 mm према SRPS EN 10220, дистантним прстеновима и гуменим заптивачима и таблама за опомену, следеће дужине 52 m	ком	1	4,845,000.00	4,845,000.00
6.5.2.01.06	Испитивање изолације на електропробојност	комп	1	391,000.00	391,000.00
6.5.2.01.7	Испитивање гасовода на притисак и чврстоћу	комп	1	629,000.00	629,000.00
6.5.2.01.8	Испорука и постављање траке за означавања гасовода	kg	4	1,003.00	4,012.00
6.5.2.01.9	Ултразвучно снимање заварених спојева (100%)	комп	1	442,000.00	442,000.00
6.5.2.01.10	Испорука и уградња бетонских белега са металним ознакама за означавање скретања гасовода на местима скретања гасовода	ком	3	21,930.00	65,790.00
6.5.2.01.11	Ситан и потрошни материјал неопходан за изградњу гасовода	пауш	1	153,000.00	153,000.00
6.5.2.01.12	Прикључење измештене деонице гасовода на постојећи гасовод	комп	1	442,000.00	442,000.00
ЧЕЛИЧНИ ГАСОВОД Ø114,3х3,6 - стац.км 80+060,78					11,369,022.00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

01.01.01	Ископ рова за постављање гасовода. Цена обухвата ископ у материјалу II и III категорије са утоваром и транспортом вишка материјала до депоније коју одреди Надзорни орган. Обрачун по m³.			
		627.38	1,190.00	746,582.20
01.01.02	Фино планирање дна рова. Цена обухвата рад на фином планирању дна рова са тачношћу од ±1cm од претпостављених кота. Обрачун по m².			
		150.45	680.00	102,306.00
01.01.03	Затрпавање рова испод, око и изнад			

	цеви песковитим материјалом.Постељицу извести дебљине d=20cm а изнад цеви извести слој песка дебљине d=30cm. Обрачун по m³.	101.57	2,805.00	284,903.85
01.01.04	Затрпавање рова земљаним материјалом из ископа са набијањем у слојевима од 20-30cm. Обрачун по m³.	519.20	425.00	220,660.00
01.01.05	Подбушивање цеви Ø219,1mm испод трупа пруге. Обрачун по m.	52.00	24,650.00	1,281,800.00
01.01.06	Геодетско снимање гасовода и његово картирање	1.00	102,000.00	102,000.00
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				2,738,252.05

КАТОДНА ЗАШТИТА

1.6.8.01	Испорука и монтажа Mg -протектора тежине 7,7 kg у пунилу на бази бентонита и гипса, тежине 11 kg, (укупне тежине цца 20kg) са уливеним каблом PP00 4x2,5 (1x10) mm², дужине 7m. Плаћа се комплет по ком.	ком	3	85,000.00	255,000.00
1.6.8.02	Ручни ископ и затрпавање земље. Ставка обухвата откопавање цеви на месту приваривања кабла,ископ рова за полагање Mg протектора, каблова и затрпавање ископаних јама са набијањем. Плаћа се паушално.	пауш	3	1,615.00	4,845.00
1.6.8.03	Испорука и монтажа контролно мерних стубића са мерном силуминском кутијом. Мерна кутија је снабдевена клеммама за каблове 10 mm². Плаћа се комплет.	ком	2	98,600.00	197,200.00
1.6.8.04	Израда, испорука и монтажа контролно мерних извода каблом PP00 4x2,5 mm, просечне дужине сса 8 m. Ставка обухвата припрему површине за варење, израду зава на цеви, постављање заштитног прстена и изоловање зава. Монтажа другог краја извода у мерној кутији на контролно мерном стубићу. Плаћа се комплет.	ком	4	23,800.00	95,200.00
1.6.8.05	Израда, испорука и монтажа контролно мерних извода каблом PP00 3x2,5 mm, просечне дужине сса 8 m. Ставка обухвата припрему површине за варење, израду зава на цеви, постављање заштитног прстена и изоловање зава. Монтажа другог краја извода у мерној кутији на контролно мерном стубићу. Плаћа се комплет.	ком	4	23,800.00	95,200.00
1.6.8.06	Испорука и монтажа потенциометра снаге 1 W, и отпора 0 - 500 Ω Плаћа се комплет - По потреби	ком	1	5,100.00	5,100.00
1.6.8.08	- Пуштање у рад система катодне заштите са подешавањем потенцијала дуж цевовода и усаглашавање са системом катодне				

78

	заштите других инсталација				
	- Израда пројекта изведеног објекта и				
	-Остали ситни непредвиђени радови и				
	материјал				
	Плаћа се паушално.	пауш	1	59,500.00	59,500.00
1.6.8.09	Геодетско снимање трасе каблова				
	Плаћа се паушално.	пауш	1	76,500.00	76,500.00
УКУПНО КАТОДНА ЗАШТИТА					788,545.00

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МАШИНСКИ РАДОВИ	11,369,022.00
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	2,738,252.05
КАТОДНА ЗАШТИТА	788,545.00

УКУПНО (дин): 14,895,819.05



28